"СОГЛАСОВАНО" **"УТВЕРЖДАЮ"**

_____ _____

"_____"_____ 2021 г. "_____"_____ 2021 г.

(наименование стройки)

Номер заказа

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Замена стояков холодного водоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д.8 (1 подъезд)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	41.90	802.60	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	511.40	511.40	чел. -ч.
Средства на оплату труда	4.75	157.47	тыс. руб.

Составлена в ценах Московская область Каталог текущих цен на материалы, март 2021 г и ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г) март 2021 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах на январь 2000 года	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Раздел 1.									
1	65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм(ф32мм-160м, ф-25мм-80м, ф15мм-30м)	*100 м трубопровода*	2.7	328.73			65-1-1			
		Объем: 2.7=270/100									
		Зарплата			288.02	)*1,5	1,166.48		33.18	38,703.84	
		Эксплуатация машин			7.09	)*1,5	28.71		10.56	303.23	
		в т.ч. зарплата машинистов			1.35	)*1,5	*5.47*		33.18	*181.41*	
		Материальные ресурсы			33.62		90.77		11.25	1,021.21	
		НР от ФОТ	%	74			867.24		74	28,775.09	
		СП от ФОТ	%	50			585.98		50	19,442.63	
		Затраты труда	*чел-ч*	34.66		)*1,5					140.37
							2,739.18			**88,246.00**	**140.37**
3	16-04-005-4	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм	*100 м*	1.6	1,026.32			16-04-005-4			
		Объем: 1.6=160/100									
		Зарплата			657.14	)*1,5)*1,15	1,813.71		33.18	60,178.78	
		Эксплуатация машин			341.58	)*1,5)*1,25	1,024.74		6.06	6,209.92	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.25	)*1,5)*1,25	*0.75*		33.18	*24.89*	
		Материальные ресурсы			27.60		44.16		3.4	150.14	
		НР от ФОТ	%	128			2,322.51		128	77,060.70	
		СП от ФОТ	%	83			1,506.00		83	49,969.05	
		Затраты труда	*чел-ч*	69.1		)*1,5)*1,15					190.72
3,1	24.3.02.05-0004М	Труба полипропиленовая 40 *Базисная стоимость: 278,68 = 278,68*	*м*	161.92	0.00		0.00		1	45,123.87	
							6,711.12			**238,692.46**	**190.72**
5	507-5084	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 40х1 1/4"	*10 шт.*	0.6	726.50		435.90	507-5084	3.2	1,394.88	
		Объем: 0.6=6/10									
							435.90			**1,394.88**	**0.00**
6	507-3301	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм	*10 шт.*	4	56.60		226.40	507-3301	3.4	769.76	
		Объем: 4=40/10									
							226.40			**769.76**	**0.00**
7	507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	*10 шт.*	4	24.90		99.60	507-5010	4.67	465.13	
		Объем: 4=40/10									
							99.60			**465.13**	**0.00**
8	507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	*10 шт.*	2	64.70		129.40	507-3175	3.09	399.85	
		Объем: 2=20/10									
							129.40			**399.85**	**0.00**
9	301-5604	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	*10 шт.*	8	72.40		579.20	301-5604	2.15	1,245.28	
		Объем: 8=80/10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							579.20			**1,245.28**	**0.00**
11	16-04-005-3	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм Объем: 0.8=80/100	*100 м*	0.8	1,162.08			16-04-005-3			
		Зарплата			729.80	)*1,5)*1,15	1,007.12		33.18	33,416.37	
		Эксплуатация машин			401.85	)*1,5)*1,25	602.78		5.78	3,484.04	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.25	)*1,5)*1,25	*0.38*		33.18	*12.44*	
		Материальные ресурсы			30.43		24.34		3.27	79.60	
		НР от ФОТ	*%*	128			1,289.60		128	42,788.88	
		СП от ФОТ	*%*	83			836.23		83	27,745.91	
		Затраты труда	*чел-ч*	76.74		)*1,5)*1,15					105.90
11,1	24.3.02.05-0003М	Труба полипропиленовая 32 *Базисная стоимость: 184,12 = 184,12*	*м*	80.88	0.00		0.00		1	14,891.63	
							3,760.07			**122,406.43**	**105.90**
12	507-5080	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х1" Объем: 0.6=6/10	*10 шт.*	0.6	375.60		225.36	507-5080	3.66	824.82	
							225.36			**824.82**	**0.00**
13	507-5081	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х3/4" Объем: 0.6=6/10	*10 шт.*	0.6	338.40		203.04	507-5081	4.52	917.74	
							203.04			**917.74**	**0.00**
14	507-3297	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм Объем: 2=20/10	*10 шт.*	2	33.20		66.40	507-3297	3.32	220.45	
							66.40			**220.45**	**0.00**
15	507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм Объем: 2=20/10	*10 шт.*	2	13.50		27.00	507-5009	4.99	134.73	
							27.00			**134.73**	**0.00**
16	507-3175 прим.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм Объем: 2=20/10	*10 шт.*	2	64.70		129.40	507-3175	3.09	399.85	
							129.40			**399.85**	**0.00**
17	507-5058	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм Объем: 0.2=2/10	*10 шт.*	0.2	13.80		2.76	507-5058	4.22	11.65	
							2.76			**11.65**	**0.00**
18	301-5603	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм Объем: 4=40/10	*10 шт.*	4	83.10		332.40	301-5603	1.67	555.11	
							332.40			**555.11**	**0.00**
20	16-04-005-1	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм Объем: 0.3=30/100	*100 м*	0.3	1,441.06			16-04-005-1			
		Зарплата			921.99	)*1,5)*1,15	477.13		33.18	15,831.17	
		Эксплуатация машин			480.71	)*1,5)*1,25	270.40		5.47	1,479.08	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.12	)*1,5)*1,25	*0.07*		33.18	*2.24*	
		Материальные ресурсы			38.36		11.51		3.13	36.02	
		НР от ФОТ	*%*	128			610.82		128	20,266.76	
		СП от ФОТ	*%*	83			396.08		83	13,141.73	
		Затраты труда	*чел-ч*	96.95		)*1,5)*1,15					50.17
20,1	24.3.02.05-0001М	Труба полипропиленовая 20 *Базисная стоимость: 84,61 = 84,61*	*м*	30.15	0.00		0.00		1	2,550.99	
							1,765.94			**53,305.75**	**50.17**
22	507-5088	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" Объем: 6=60/10	*10 шт.*	6	205.50		1,233.00	507-5088	4.06	5,005.98	
							1,233.00			**5,005.98**	**0.00**
25	507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм Объем: 0.5=5/10	*10 шт.*	0.5	7.00		3.50	507-5007	3.41	11.94	
							3.50			**11.94**	**0.00**
26	507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм Объем: 12=120/10	*10 шт.*	12	14.30		171.60	507-3173	2.56	439.30	
							171.60			**439.30**	**0.00**
27	301-5601	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм Объем: 1.5=15/10	*10 шт.*	1.5	65.70		98.55	301-5601	1.86	183.30	
							98.55			**183.30**	**0.00**
28	302-1945	Кран шаровой полнопроходной Itap (Италия) диаметром 15 мм	*шт.*	60	336.36		20,181.60	302-1945	9.46	190,917.94	
							20,181.60			**190,917.94**	**0.00**
29	101-2592	Шпильки	*компл.*	25	66.22		1,655.50	101-2592	0.17	281.44	
							1,655.50			**281.44**	**0.00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	16-07-005-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	*100 м трубопровода*	2.7	107.11			16-07-005-1			
		Объем: 2.7=270/100									
		Зарплата			58.32	)*1,5)*1,15	271.63		33.18	9,012.53	
		Эксплуатация машин			44.51	)*1,5)*1,25	225.33		5.22	1,176.23	
		Материальные ресурсы			4.28		11.56		6.47	74.77	
		НР от ФОТ	*%*	128			347.69		128	11,536.04	
		СП от ФОТ	*%*	83			225.45		83	7,480.40	
		Затраты труда	*чел-ч*	5.01		)*1,5)*1,15					23.33
							1,081.66			**29,279.97**	**23.33**
31	т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	*1 Т ГРУЗА*	0.7	42.98			т01-01-01-041			
		Зарплата			4.15		7.55		14.47	109.29	
		Эксплуатация машин			32.19		22.53		14.47	326.05	
		Затраты труда	*чел-ч*	0.5777							0.40
							30.08			**435.34**	**0.40**
32	т03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	*1 Т ГРУЗА*	0.7	23.23						
		Эксплуатация машин			23.23		16.26		8.96	145.70	
							16.26			**145.70**	**0.00**
Итого по разделу: Раздел 1.							**41,904.92**			**736,690.80**	**510.90**
Итого по локальной смете:							**41,904.92**			**736,690.80**	**510.90**
Итого по смете: Горожанкиных 8 ХВС 1 подъезд							**41,904.92**			**736,690.80**	**510.90**

Стоимость материалов (всего)	268,107.38
Эксплуатация машин	13,124.25
ЗП машинистов	220.98
Накладные расходы	180,427.47
Сметная прибыль	117,779.72
Итого	**736,690.80**
Возмещение затрат по уплате НДС для организаций с упращенной системой налогооблажения (МАТ+ (ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712 +СП*0,15)*0,20	**65,913.36**
Всего	**802,604.16**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]