**"СОГЛАСОВАНО"** **"УТВЕРЖДАЮ"**

_____ _____

"_____"_____ 2021 г. "_____"_____ 2021 г.

(наименование стройки)

Номер заказа

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**

## Замена стояков холодного водоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д.8 (1 стояк)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

| | базовая цена | текущая цена | |
|---|---|---|---|
| **Сметная стоимость** | 9.96 | 216.25 | тыс. руб. |
| **Нормативная трудоемкость** | 160.80 | 160.80 | чел. -ч. |
| **Средства на оплату труда** | 1.49 | 49.51 | тыс. руб. |

Составлена в ценах Московская область Каталог текущих цен на материалы, март 2021 г и ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г) март 2021 года

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. | Попра-вочные коэфф. | Стоимость в ценах на январь 2000 года | Пункт коэфф. пересчета | Коэфф. пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР всего чел.-час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: Раздел 1.** | | | | | | | | | |
| 1 | 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм(ф32мм-40м, ф-25мм-40м, ф15мм-5м) | *100 м трубопровода* | 0.85 | 328.73 | | | 65-1-1 | | | |
| | | Объем: 0.85=85/100 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата | | | 288.02 | )*1,5 | 367.23 | | 33.18 | 12,184.54 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 7.09 | )*1,5 | 9.04 | | 10.56 | 95.46 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 1.35 | )*1,5 | *1.72* | | 33.18 | *57.11* | |
| | | Материальные ресурсы | | | 33.62 | | 28.58 | | 11.25 | 321.49 | |
| | | НР от ФОТ | % | 74 | | | 273.02 | 74 | | 9,058.82 | |
| | | СП от ФОТ | % | 50 | | | 184.48 | 50 | | 6,120.83 | |
| | | Затраты труда | *чел-ч* | 34.66 | | )*1,5 | | | | | 44.19 |
| | | | | | | | **862.35** | | | **27,781.14** | **44.19** |
| 2 | 16-04-005-4 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм | *100 м* | 0.4 | 1,026.32 | | | 16-04-005-4 | | | |
| | | Объем: 0.4=40/100 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата | | | 657.14 | )*1,5)*1,15 | 453.43 | | 33.18 | 15,044.69 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 341.58 | )*1,5)*1,25 | 256.19 | | 6.06 | 1,552.48 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 0.25 | )*1,5)*1,25 | *0.19* | | 33.18 | *6.22* | |
| | | Материальные ресурсы | | | 27.60 | | 11.04 | | 3.4 | 37.54 | |
| | | НР от ФОТ | % | 128 | | | 580.63 | 128 | | 19,265.16 | |
| | | СП от ФОТ | % | 83 | | | 376.50 | 83 | | 12,492.26 | |
| | | Затраты труда | *чел-ч* | 69.1 | | )*1,5)*1,15 | | | | | 47.68 |
| 2,1 | 24.3.02.05-0004М | Труба полипропиленовая 40 | | | | | | | | | |
| | | *Базисная стоимость: 278,68 = 278,68* | *м* | 40.48 | 0.00 | | 0.00 | | 1 | 11,280.97 | |
| | | | | | | | **1,677.79** | | | **59,673.10** | **47.68** |
| 3 | 507-5084 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 40х1 1/4" | *10 шт.* | 0.2 | 726.50 | | 145.30 | 507-5084 | 3.2 | 464.96 | |
| | | Объем: 0.2=2/10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **145.30** | | | **464.96** | **0.00** |
| 4 | 507-3301 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм | *10 шт.* | 1 | 56.60 | | 56.60 | 507-3301 | 3.4 | 192.44 | |
| | | Объем: 1=10/10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **56.60** | | | **192.44** | **0.00** |
| 5 | 507-5010 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм | *10 шт.* | 1 | 24.90 | | 24.90 | 507-5010 | 4.67 | 116.28 | |
| | | Объем: 1=10/10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **24.90** | | | **116.28** | **0.00** |
| 6 | 507-3175 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм | *10 шт.* | 0.5 | 64.70 | | 32.35 | 507-3175 | 3.09 | 99.96 | |
| | | Объем: 0.5=5/10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **32.35** | | | **99.96** | **0.00** |
| 7 | 301-5604 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм | *10 шт.* | 2 | 72.40 | | 144.80 | 301-5604 | 2.15 | 311.32 | |
| | | Объем: 2=20/10 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **144.80** | | | **311.32** | **0.00** |
| 8 | 16-04-005-3 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм<br>Объем: 0.4=40/100 | *100 м* | 0.4 | 1,162.08 | | | 16-04-005-3 | | | |
| | | Зарплата | | | 729.80 | )*1,5)*1,15 | 503.56 | | 33.18 | 16,708.19 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 401.85 | )*1,5)*1,25 | 301.39 | | 5.78 | 1,742.02 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 0.25 | )*1,5)*1,25 | *0.19* | | 33.18 | *6.22* | |
| | | Материальные ресурсы | | | 30.43 | | 12.17 | | 3.27 | 39.80 | |
| | | НР от ФОТ | *%* | 128 | | | 644.80 | 128 | | 21,394.44 | |
| | | СП от ФОТ | *%* | 83 | | | 418.11 | 83 | | 13,872.96 | |
| | | Затраты труда | *чел-ч* | 76.74 | | )*1,5)*1,15 | | | | | 52.95 |
| 8,1 | 24.3.02.05-0003М | Труба полипропиленовая 32<br>*Базисная стоимость: 184,12 = 184,12* | *м* | 40.44 | 0.00 | | 0.00 | | 1 | 7,445.81 | |
| | | | | | | | **1,880.03** | | | **61,203.22** | **52.95** |
| 9 | 507-5080 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х1"<br>Объем: 0.3=3/10 | *10 шт.* | 0.3 | 375.60 | | 112.68 | 507-5080 | 3.66 | 412.41 | |
| | | | | | | | **112.68** | | | **412.41** | **0.00** |
| 10 | 507-5081 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х3/4"<br>Объем: 0.3=3/10 | *10 шт.* | 0.3 | 338.40 | | 101.52 | 507-5081 | 4.52 | 458.87 | |
| | | | | | | | **101.52** | | | **458.87** | **0.00** |
| 11 | 507-3297 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм<br>Объем: 1=10/10 | *10 шт.* | 1 | 33.20 | | 33.20 | 507-3297 | 3.32 | 110.22 | |
| | | | | | | | **33.20** | | | **110.22** | **0.00** |
| 12 | 507-5009 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм<br>Объем: 1=10/10 | *10 шт.* | 1 | 13.50 | | 13.50 | 507-5009 | 4.99 | 67.37 | |
| | | | | | | | **13.50** | | | **67.37** | **0.00** |
| 13 | 507-3175 прим. | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм<br>Объем: 1=10/10 | *10 шт.* | 1 | 64.70 | | 64.70 | 507-3175 | 3.09 | 199.92 | |
| | | | | | | | **64.70** | | | **199.92** | **0.00** |
| 14 | 507-5058 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм<br>Объем: 0.1=1/10 | *10 шт.* | 0.1 | 13.80 | | 1.38 | 507-5058 | 4.22 | 5.82 | |
| | | | | | | | **1.38** | | | **5.82** | **0.00** |
| 15 | 301-5603 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм<br>Объем: 2=20/10 | *10 шт.* | 2 | 83.10 | | 166.20 | 301-5603 | 1.67 | 277.55 | |
| | | | | | | | **166.20** | | | **277.55** | **0.00** |
| 16 | 16-04-005-1 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм<br>Объем: 0.05=5/100 | *100 м* | 0.05 | 1,441.06 | | | 16-04-005-1 | | | |
| | | Зарплата | | | 921.99 | )*1,5)*1,15 | 79.52 | | 33.18 | 2,638.53 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 480.71 | )*1,5)*1,25 | 45.07 | | 5.47 | 246.51 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 0.12 | )*1,5)*1,25 | *0.01* | | 33.18 | *0.37* | |
| | | Материальные ресурсы | | | 38.36 | | 1.92 | | 3.13 | 6.00 | |
| | | НР от ФОТ | *%* | 128 | | | 101.80 | 128 | | 3,377.79 | |
| | | СП от ФОТ | *%* | 83 | | | 66.01 | 83 | | 2,190.29 | |
| | | Затраты труда | *чел-ч* | 96.95 | | )*1,5)*1,15 | | | | | 8.36 |
| 16,1 | 24.3.02.05-0001М | Труба полипропиленовая 20<br>*Базисная стоимость: 84,61 = 84,61* | *м* | 5.025 | 0.00 | | 0.00 | | 1 | 425.17 | |
| | | | | | | | **294.32** | | | **8,884.29** | **8.36** |
| 17 | 507-5088 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1/2"<br>Объем: 1=10/10 | *10 шт.* | 1 | 205.50 | | 205.50 | 507-5088 | 4.06 | 834.33 | |
| | | | | | | | **205.50** | | | **834.33** | **0.00** |
| 18 | 507-5007 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм<br>Объем: 0.3=3/10 | *10 шт.* | 0.3 | 7.00 | | 2.10 | 507-5007 | 3.41 | 7.16 | |
| | | | | | | | **2.10** | | | **7.16** | **0.00** |
| 19 | 507-3173 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм<br>Объем: 2=20/10 | *10 шт.* | 2 | 14.30 | | 28.60 | 507-3173 | 2.56 | 73.22 | |
| | | | | | | | **28.60** | | | **73.22** | **0.00** |
| 20 | 301-5601 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм<br>Объем: 2=20/10 | *10 шт.* | 2 | 65.70 | | 131.40 | 301-5601 | 1.86 | 244.40 | |
| | | | | | | | **131.40** | | | **244.40** | **0.00** |
| 21 | 302-1945 | Кран шаровой полнопроходной Itap (Италия) диаметром 15 мм | *шт.* | 10 | 336.36 | | 3,363.60 | 302-1945 | 9.46 | 31,819.66 | |
| | | | | | | | **3,363.60** | | | **31,819.66** | **0.00** |
| 22 | 101-2592 | Шпильки | *компл.* | 4 | 66.22 | | 264.88 | 101-2592 | 0.17 | 45.03 | |
| | | | | | | | **264.88** | | | **45.03** | **0.00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | *100 м трубопровода* | 0.85 | 107.11 | | | 16-07-005-1 | | | |
| | | Объем: 0.85=85/100 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата | | | 58.32 | )*1,5)*1,15 | 85.51 | | 33.18 | 2,837.28 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 44.51 | )*1,5)*1,25 | 70.94 | | 5.22 | 370.30 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 4.28 | | 3.64 | | 6.47 | 23.54 | |
| | | НР от ФОТ | *%* | 128 | | | 109.45 | | 128 | 3,631.72 | |
| | | СП от ФОТ | *%* | 83 | | | 70.97 | | 83 | 2,354.94 | |
| | | Затраты труда | *чел-ч* | 5.01 | | )*1,5)*1,15 | | | | | 7.35 |
| | | | | | | | **340.51** | | | **9,217.78** | **7.35** |
| 24 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | *1 Т ГРУЗА* | 0.2 | 42.98 | | | т01-01-01-041 | | | |
| | | Зарплата | | | 4.15 | | 2.16 | | 14.47 | 31.23 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 32.19 | | 6.44 | | 14.47 | 93.16 | |
| | | Затраты труда | *чел-ч* | 0.5777 | | | | | | | 0.12 |
| | | | | | | | **8.60** | | | **124.39** | **0.12** |
| 25 | т03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км | *1 Т ГРУЗА* | 0.2 | 23.23 | | | | | | |
| | | Эксплуатация машин | | | 23.23 | | 4.65 | | 8.96 | 41.63 | |
| | | | | | | | **4.65** | | | **41.63** | **0.00** |
| **Итого по разделу: Раздел 1.** | | | | | | | **9,961.46** | | | **202,666.47** | **160.64** |
| **Итого по смете:** | | | | | | | **9,961.46** | | | **202,666.47** | **160.64** |

| | |
|---|---|
| Стоимость материалов (всего) | 55,321.24 |
| Эксплуатация машин | 4,141.56 |
| ЗП машинистов | 69.92 |
| Транспорт материалов | 0.59 |
| Накладные расходы | 56,727.93 |
| **Итого** | **202,666.47** |
| **Возмещение затрат по уплате НДС для организаций с упращенной системой налогообложения (МАТ+ (ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712 +СП*0,15)*0,20** | **13,580.43** |
| **Всего** | **216,246.90** |

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]